«СОГЛАСОВАНО»
Главный инженер
ООО «ЖКС г. Петродворца»
Дремайлов В.В.
"____"_____

«УТВЕРЖДАЮ»
Генеральный директор
ООО «ЖКС г. Петродворца»
Иоскевич В.М.
"____"_____

Наименование программного продукта	SmetaWIZARD
Наименование редакции сметных нормативов	Приказ Минстроя России от 30 декабря 2021 года № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр
Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	Приказ Минстроя России от 18.05.2022 № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26.08.2022 № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26.10.2022 № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27.12.2022 № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10.02.2023 № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 № 335/пр, Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр, Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр, Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 № 323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 № 524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 № 747/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 № 69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 № 299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 № 490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 № 696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 № 91/пр; Приказ Минстроя России от 15.05.2026 № 301/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 № 30/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2026 № 42/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр	Письмо Минстроя России от 22.05.2026 № 31076-ИФ/09
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452	Распоряжение Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 02.03.2026 № 95-р
Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы	ФГИС ЦС, конъюнктурный анализ
Наименование субъекта Российской Федерации	город федерального значения Санкт-Петербург
Наименование зоны субъекта Российской Федерации	

Ремонт балконов по адресу: Ботаническая ул. д.16 к.1(2 балкона); Ботаническая ул. д.18 к.2(1 балкон); Ботаническая ул. д.9 к.1 (1 балкон); Гостилицкое ш. д.15 к.1(3 балкона); Гостилицкое ш. д.23/1(1 балкон); Чебышевская ул. д.4 к.3(3 балкона); Чебышевская ул. д.8 к.1(1 балкон); Чебышевская ул. д.8 к.2(2 балкона); Чичеринская ул. д.5 к.1(1 балкон); Чичеринская ул. д.5 к.2(13 балконов)

(наименование стройки)

Управляющая организация ООО "ЖКС г. Петродворца"

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ЛС-272

Ремонт балконов

(наименование работ и затрат)

Составлен ресурсно-индексным методом

Основание Дефектная ведомость

(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен в текущем уровне цен 2 квартал 2026 г.

Сметная стоимость 3 097,72 тыс. руб.

в том числе:

строительных работ 3 097,72 тыс. руб.

монтажных работ 0 тыс. руб.

оборудования 0 тыс. руб.

прочих затрат 0 тыс. руб.

Средства на оплату труда рабочих 840,9 тыс. руб.

Средства на оплату труда машинистов 9,93 тыс. руб.

Нормативные затраты труда рабочих 1 588,3348395 чел.-ч

Нормативные затраты труда машинистов 12,4961063 чел.-ч

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость, руб.				
				на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен
Раздел 1. <Раздел>											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	ГЭСН46-05-001-03	Устройство временных защитных ограждений: вертикальных с обшивкой по каркасу из досок V=29/100	100 м2	0,29		0,29					
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.8_гр.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых помещениях без расселения (Кэм=1,5; Кзт=1,5; Кзтм=1,5)									
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			22,8114					11 273,62
	1-100-22	Средний разряд работы 2,2	чел.-ч	52,44	1,5	22,8114			494,21		11 273,62
	2	ЭМ									207,15
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,2001					136,31
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,19	1,5	0,08265			1 644,26		135,9
	4-100-060	ОТм (ЗТм) *Средний разряд машинистов 6*	чел.-ч	0,19	1,5	0,08265			801,41		66,24
	[91.06.03-055]	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,56	1,5	0,2436	11,45	1,52	17,4		4,24

	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,27	1,5	0,11745			570,54		67,01
	4-100-040	ОТм (ЗТм) *Средний разряд машинистов 4*	чел.-ч	0,27	1,5	0,11745			596,61		70,07
	4	М									5 875,71
	[01.7.15.06-0022]	Гвозди стальные толевые, диаметр 2-3 мм, длина 20-40 мм	кг	3		0,87	72,97	1,22	89,02		77,45
	[01.7.15.06-0111]	Гвозди строительные	т	0,0141		0,004089	70 296,2	1,22	85 761,36		350,68
	[11.1.03.05-0066]	Доска необрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250, толщина 30-50 мм, сорт IV	м3	1,11		0,3219	7 555	2,24	16 923,2		5 447,58
		Итого прямые затраты									17 492,79
		ФОТ									11 409,93
	Пр/812-040.1-1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов (кроме работ по приготовлению материалов в построечных условиях)	%	103%		103%					11 752,23
	Пр/774-040.1	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов (кроме работ по приготовлению материалов в построечных условиях)	%	59%		59%					6 731,86
		Всего по позиции									
2	ГЭСНр55-01-005-01	Разборка кирпичных перегородок на отдельные кирпичи V=155,7*0,12	м3	18,684		18,684			124 058,21		35 976,88
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.8_гр.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых помещениях без расселения (Кэм=1,5; Кзт=1,5; Кзтм=1,5)									
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			445,05288					215 984,16
	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	15,88	1,5	445,05288			485,3		215 984,16
	2	ЭМ									

	[91.18.01-508]	Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 1 МПа (10 атм), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	1,55	1,5	43,4403	115,43	1,63	188,15		8 173,29
	[91.21.10-002]	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров	маш.-ч	3,1	1,5	86,8806	2,11	1,58	3,33		289,31
		Итого прямые затраты									224 446,76
2.1	999-9899	Строительный мусор и масса возвратных материалов	т	2		37,368			0		0
		ФОТ									215 984,16
	Пр/812-089.0-1	НР Перегородки при ремонте	%	92%		92%					198 705,43
	Пр/774-089.0	СП Перегородки при ремонте	%	49%		49%					105 832,24
		Всего по позиции							28 312,16		528 984,43
3	ГЭСН08-02-002-04	Кладка перегородок из кирпича: армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа свыше 4 м V=155,7/100	100 м2	1,557		1,557					
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов (Кэм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)									
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.8_гр.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых помещениях без расселения (Кэм=1,5; Кзт=1,5; Кзтм=1,5)									
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			306,18405					162 222,43
	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	114	1,725	306,18405			529,82		162 222,43
	2	ЭМ									12 741,49
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			12,2905688					9 789,99
	91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	4,11	1,875	11,9986313			1 048,03		12 574,93
	4-100-060	ОТм (ЗТм) *Средний разряд машинистов 6*	чел.-ч	4,11	1,875	11,9986313			801,41		9 615,82
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,1	1,875	0,2919375			570,54		166,56

	4-100-040	ОТм (ЗТм) *Средний разряд машинистов 4*	чел.-ч	0,1	1,875	0,2919375			596,61		174,17
	4	М									8 423,96
	[01.7.03.01-0001]	Вода	м3	0,3		0,4671	35,71	1,42	50,71		23,69
	[08.1.02.11-0001]	Поковки из квадратных заготовок, масса 1,5-4,5 кг	т	0,0023		0,0035811	55 898,18	1,34	74 903,56		268,24
	[08.4.02.05-1000]	Сетка арматурная сварная легкая из арматурной проволоки класса Вр-1, тип 4	т	0,09		0,14013	94 939,93	0,59	56 014,56		7 849,32
	[11.1.03.01-0064]	Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт IV	м3	0,016		0,024912	11 821,04	0,96	11 348,2		282,71
		Итого прямые затраты									193 177,87
3.1	[04.3.01.12-0004]	Раствор кладочный, цементно-известковый, М75	м3	2,3		3,5811	3 859,62	1,39	5 364,87		19 212,14
3.2	[06.1.01.05-0017]	Кирпич керамический лицевой полнотелый одинарный, размеры 250х120х65 мм, марка М150	1000 шт	5		7,785	19 538,21	1,65	32 238,05		250 973,22
		ФОТ									172 012,42
	Пр/812-008.0-1; 812/пр_2020_п.25	НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110%	0,9	99%					170 292,3
	Пр/774-008.0; 774/пр_2020_п.16	СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69%	0,85	58,65%					100 885,28
		Всего по позиции							471 766,74		734 540,81
4	ГЭСН08-02-006-01	Расшивка швов кладки: из кирпича V=155,7/100	100 м2	1,557		1,557					
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов (Кэм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)									
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.8_гр.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых помещениях без расселения (Кэм=1,5; Кзт=1,5; Кзтм=1,5)									
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			58,8195675					35 092,34
	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	21,9	1,725	58,8195675			596,61		35 092,34

		Итого прямые затраты									35 092,34
		ФОТ									35 092,34
	Пр/812-008.0-1; 812/пр_2020_п.25	НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110%	0,9	99%					34 741,42
	Пр/774-008.0; 774/пр_2020_п.16	СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69%	0,85	58,65%					20 581,66
		Всего по позиции							58 070,28		90 415,42
Прочие работы											
5	ГЭСН08-02-017-03	Подъем и спуск материала вручную (Прим.) V=(155,7*2)/100	100 м2	3,114		3,114					
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов (Кэм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)									
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.8_гр.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых помещениях без расселения (Кэм=1,5; Кзт=1,5; Кзтм=1,5)									
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			604,4717745					328 336,98
	1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	112,53	1,725	604,4717745			543,18		328 336,98
		Итого прямые затраты									328 336,98
		ФОТ									328 336,98
	Пр/812-008.0-1; 812/пр_2020_п.25	НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110%	0,9	99%					325 053,61
	Пр/774-008.0; 774/пр_2020_п.16	СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69%	0,85	58,65%					192 569,64
		Всего по позиции							271 663,53		845 960,23
6	ГЭСН09-05-002-03	Электродуговая сварка: ограждений(Прим.) V=(0,05*29)/10	10 т	0,145		0,145					
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов (Кэм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)									

	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.8_гр.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых помещениях без расселения (Кэм=1,5; Кзт=1,5; Кзтм=1,5)									
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			93,2616075					62 284,76
	1-100-48	Средний разряд работы 4,8	чел.-ч	372,86	1,725	93,2616075			667,85		62 284,76
	2	ЭМ									8 410,03
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,0054375					3,24
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,02	1,875	0,0054375			570,54		3,1
	4-100-040	ОТм (ЗТм) *Средний разряд машинистов 4*	чел.-ч	0,02	1,875	0,0054375			596,61		3,24
	91.17.04-171	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 500 А	маш.-ч	362	1,875	98,41875			85,42		8 406,93
	4	М									1 025,12
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	46,11		6,68595			8,51		56,9
	[01.7.11.07-0036]	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей Э46, диаметр 4 мм	кг	60		8,7	142,68	0,78	111,29		968,22
		Итого прямые затраты									71 723,15
		ФОТ									62 288
	Пр/812-009.0-1; 812/пр_2020_п.25	НР Строительные металлические конструкции	%	93%	0,9	83,7%					52 135,06
	Пр/774-009.0; 774/пр_2020_п.16	СП Строительные металлические конструкции	%	62%	0,85	52,7%					32 825,78
		Всего по позиции							1 080 579,24		156 683,99
7	ГЭСНр69-01-015-01	Затаривание строительного мусора в мешки V=0,24*155,7	т	37,368		37,368					
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.8_гр.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых помещениях без расселения (Кэм=1,5; Кзт=1,5; Кзтм=1,5)									
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			57,73356					25 704,71
	1-100-10	Средний разряд работы 1,0	чел.-ч	1,03	1,5	57,73356			445,23		25 704,71
	4	М									21 865,36
	[01.7.20.03-0003]	Мешки полипропиленовые, размеры 550х1050 мм, грузоподъемность до 50 кг	100 шт	0,2		7,4736	1 828,55	1,6	2 925,68		21 865,36

		Итого прямые затраты									
		ФОТ									47 570,07
	Пр/812-103.0-1	НР Прочие ремонтно-строительные работы	%	92%		92%					25 704,71
	Пр/774-103.0	СП Прочие ремонтно-строительные работы	%	44%		44%					23 648,33
		Всего по позиции									11 310,07
8	47-1	Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную V=0,24*155,7	т	37,368		37,368			2 208,53		82 528,47
		Всего по позиции							1 275,75		47 672,23
9	02-15-1-01-0030	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 30 км V=0,24*155,7	т	37,368		37,368			437,56		47 672,23
		Всего по позиции									16 350,74
		Итого									2 539 113,2

	ИТОГИ ПО СМЕТЕ	
	ВСЕГО строительные работы	
	в том числе	**2 539 113,2**
	Всего прямые затраты	1 252 048,29
	в том числе	
	оплата труда (ОТ)	840 899
	эксплуатация машин и механизмов	29 821,27
	оплата труда машинистов (ОТм)	9 929,54
	материальные ресурсы	307 375,51
	перевозка	64 022,97
	Всего ФОТ (*справочно*)	850 828,54
	Всего накладные расходы	816 328,38
	Всего сметная прибыль	470 736,53

		ВСЕГО по смете			**2 539 113,2**
		в том числе			
		Всего прямые затраты			1 252 048,29
		в том числе			
		оплата труда (ОТ)			840 899
		эксплуатация машин и механизмов			29 821,27
		оплата труда машинистов (ОТм)			9 929,54
		материальные ресурсы			307 375,51
		перевозка			64 022,97
		Всего ФОТ (*справочно*)			850 828,54
		Всего накладные расходы			816 328,38
		Всего сметная прибыль			470 736,53
		Всего оборудование			0
		Всего прочие затраты			0
		Справочно			
		материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН			0
		оборудование, отсутствующее в ФРСН			0
		затраты труда рабочих			1 588,3348395
		затраты труда машинистов			12,4961063
		Итого			2 539 113,2
		НДС	(2 539 113,2*22%) = 558 604,9	22%	558 604,9
		Итого			3 097 718,1

Составил: Ведущий инженер Иванов А.А.

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил: Начальник ПО Гудадзе П.С.

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]